



Deutsche Bahn AG • Caroline-Michaelis-Str. 5-11 • 10115 Berlin

DB Netz AG - Brückenbau u. LS-Anlagen
Technik (I.NPF 22(T))
Richelstr. 3
80634 München

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
10115 Berlin
www.deutschebahn.com

Ulrich Voigtländer
Tel.: 30 297-64555
Mobil: 16097465837
ulrich.voigtlaender@deutschebahn.com
Zeichen: FE.EI 14(2) UV

17.04.2020

Qualitätssicherung für Komponenten des Konstruktiven Ingenieurbaus Vorläufige Verfahrensweise Eisenbahnbrückenbau / Stahlhochbau

Die Verfahrensweise gewährleistet die Dokumentation und Bestätigung des regelwerkskonformen Zustandes der durch FE.EI 14(2) bescheinigten Komponenten.

Auf Grund der derzeitigen Rahmenbedingungen, zum Schutz aller Projektbeteiligten, arbeitet FE.EI 14(2) auf der Grundlage nachstehender Festlegungen.

Die Prüfung der Herstellungsdocumentation erfolgt für die projektspezifischen Haltepunkte durch den QPI (Qualitätsprüfingenieur) auf der Grundlage der vom Hersteller elektronisch zugeschickten relevanten Unterlagen gemäß Regelwerk und ggf. zusätzlich vereinbarten Dokumentationsmedien.

Durch den Hersteller ist dazu ein Ansprechpartner in Absprache mit dem QPI der DBAG zu benennen. Die Haltepunkte werden durch Überwachungsberichte dokumentiert. Das gilt für die Werksfertigung und die Baustellenmontage.

Die Präsenz des QPI vor Ort im Herstellerwerk wird auf folgende Haltepunkte beschränkt.

- Komplexe Komponenten spannungsfrei aufgelegt/geheftet (Fahrbahnelemente, Endquerträger, Bögen, Fachwerkscheiben mehrdimensionale Träger u. ä.)
- Kontrolle der zu verschließenden Bereiche
- Schweißtechnische Abnahme
- Endabnahme im Auslieferungszustand

Sämtliche Dokumente, sowie die Prüfung der Herstellungsdocumentation werden zu Hause bearbeitet und digital signiert.

Ist das auf Grund von Sicherheitsfestlegungen des Herstellers dort nicht möglich, werden diese Komponenten vor der Weiterverarbeitung auf der Baustelle einer Endabnahme unterzogen. Die Endabnahmen werden durch Teillieferfreigaben (Lieferlosbezogen)

...

Deutsche Bahn AG
Sitz: Berlin
Registergericht:
Berlin-Charlottenburg
HRB: 50 000
USt-IdNr.: DE 811569869

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Michael Odenwald

Vorstand:
Dr. Richard Lutz,
Vorsitzender

Dr. Levin Holle
Berthold Huber
Prof. Dr. Sabina Jeschke
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta
Ronald Pofalla
Martin Seiler

Unser Anliegen:





2/2

oder durch eine Prüfbescheinigung (Gesamtbauwerk) dokumentiert.

Während der Baustellenmontage wird die Anwesenheit des QPI vor Ort auf folgende Haltepunkte reduziert:

- Komponenten spannungsfrei aufgelegt/geheftet (Fahrbahnelemente, Endquerträger, Bögen, Fachwerkscheiben u. ä.)
- Kontrolle der zu verschließenden Bereiche
- Endabnahme, Abnahme vor dem Verschub/Einhub.

Sämtliche Dokumente, sowie die Prüfung der Herstellungsdocumentation werden zu Hause bearbeitet und digital signiert.

Projektanlaufbesprechungen werden in Abstimmung mit den PL und den Herstellern als Telefonkonferenz o.ä. abgehalten.

Diese Festlegungen werden intern, wöchentlich hinsichtlich deren Wirksamkeit überprüft und an Hand der allgemeinen Situation nachgesteuert.
DB Netz AG I.NPF 22(T) wird jeweils informiert.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

i. V.

U. Voigtländer



Verteiler:

Mitarbeiter FE.EI 14(2), Externe MA